แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑

รายการประมาณการ โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด แบบเลขที่ ๑/๒๕๕๘

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๘ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราชการส่วนท้องถิ่น กองช่าง เทศบาลตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางเทศบาลตำบลไม้เรียง ตามคำสั่งที่ ๒๘๐/๒๕๕๘ กำหนดราคา เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุต่อหน่วย (บาท)	รวมราคาวัสดุ (บาท)	ค่าแรงต่อหน่วย (บาท)	รวมค่าแรงเป็นเงิ (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยทำการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง แบบ Street Light กิ่งหัวเดี่ยว หลอดเมทัลฮาไลด์ ๒๕๐ วัตต์ เสาเหล็กสี่เหลี่ยมตรง ความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๖ ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไม้เรียง								
๑	โคมไฟ Street Light กิ่งหัวเดี่ยว หลอดเมทัลฮาไลต์ ๒๕๐ วัตต์	๖.๐๐	ชุด	๑๔,๑๕๐.๐๐	๘๔,๙๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๙๐,๙๐๐.๐๐	
	เสาเหล็กสี่เหลี่ยมตรง สูงไม่น้อยกว่า ๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
๒	ตอม่อเสาไฟ คสล.	๖.๐๐	ชุด	๑,๒๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๘,๗๐๐.๐๐	
	ค่าวัสดุ				๙๒,๑๐๐.๐๐				
	ค่าแรงงาน						๗,๕๐๐.๐๐		
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							๙๙,๖๐๐.๐๐	
	รวมเป็นเงินงบประมาณ	**(เก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)**						**๙๙,๖๐๐.๐๐**	

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต. ประธานกรรมการ
(ประยูรศักดิ์ ลิ่มพาณิชย์)
ปลัดเทศบาลตำบลไม้เรียง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเทพนรินทร์ ทองสัมฤทธิ์)
รองปลัดเทศบาลตำบลไม้เรียง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวสุภารัตน์ มีพัฒน์)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายมานะ อุบล)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๖ ว

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุริยา พุทธกาล)
นายช่างไฟฟ้า 5