

แบบประเมินราคาก่อสร้างทาง

เทศบาลตำบลแม่เรียง

โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายเจริญอุทิศ

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร

หนาเฉลี่ย

0.05

เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เรียง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุต่อหน่วย(บาท)		ค่าแรงต่อหน่วย		ราคารวม(บาท)
				ค่าวัสดุ	ราคาทุน	ค่าแรง	ราคาทุน	
ก	ประเภทงานทาง		-	-	-	-	-	-
1	งานผิวทาง		-	-	-	-	-	-
	1.1 Tack Coat	ตร.ม.	468.00	7.69	3,598.92	5.79	2,709.72	6,308.64
	1.2 ผิวทาง Asphaltic Concret		-	-	-	-	-	-
	ปูบน Tack Coat หนา 0.05 เมตร	ตร.ม.	468.00	265.10	124,066.80	10.36	4,848.48	128,915.28
2	งานตีเส้นจราจร		-	-	-	-	-	-
	2.1 สีเทอร์โมพลาสติก ขนาดกว้าง 0.10 เมตร (3 เส้น)	ตร.ม.	18.00	280.00	5,040.00	-	-	5,040.00
	ราคาต้นทุน							140,263.92

55